โครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเชื่อม คสล.หน้าศาลตาปู่ บ้านสำโรงกระจาย ม.3

ปริมาณงาน

ถนนผิวจราจร คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร คสล.ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร
พร้อมทางเชื่อม คสล.หน้าศาลตาปู่ โดยมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 622 ตารางเมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางฝั่งซ้าย และบริเวณด้านข้างทางเชื่อมบดทับแน่นข้างละ 0.30 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)		
1	งานกรุยทางถางป่า		ตร.ม.	-	0.86	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	622.00	ตร.ม.	-	5.00	3,110.00	
3	งานดินตัด		ลบ.ม.	-	18.05	-	
4	งานหินคลุก	-	ลบ.ม.	480.00	-	-	
5	งานทรายรองพื้น	31.00	ลบ.ม.	406.00	90.00	15,376.00	
6	งานคอนกรีต ค.2	93.30	ลบ.ม.	1,845.00	436.00	212,817.30	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต						
	7.1 Dowel Bar (RB 15 mm)	0.18	ตัน	17,125.24	3,400.00	3,725.33	
	7.2 Tie Bar (DB 12 mm)	0.12	ตัน	20,204.86	3,400.00	2,714.56	
	7.3 Wire mesh (20x20x4 mm)	622.00	ตร.ม.	26.00	-	16,172.00	
8	แผ่นโฟร์ม	2.08	แผ่น	25.00	-	52.00	
9	ยางมะตอย	13.00	ลิตร	25.00	4.50	383.50	
10	งานไม้แบบ	30.00	ม.	18.00	25.00	1,290.00	
11	ลูกรังไหล่ทาง	5.83	ลบ.ม.	204.00	-	1,189.32	
				รวมค่างานต้นทุน		256,830.01	บาท