

บัญชีรายละเอียดราคากลางก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	จากโรงสีชุมชน หมู่ 4 - องค์การบริหารส่วนตำบลบึง หมู่ 11 บ้านบุ หมู่ 4 ต.บึง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวคอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	๗ พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ตามแบบ อบต.บึง เลขที่ /2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	775.00	ตร.ม.	-	-	5.00	3,875.00	3,875.00
2	งานหินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (หินคลุกนำกลับมาใช้)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานลูกรังรองพื้นทางและไหล่ทาง	23.00	ลบ.ม.	204.00	4,692.00	90.00	2,070.00	6,762.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	38.00	ลบ.ม.	406.00	15,428.00	90.00	3,420.00	18,848.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	116.25	ลบ.ม.	1,971.00	229,128.75	436.00	50,685.00	279,813.75
6	เหล็กเสริมคอนกรีต							-
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @ 0.20x0.20 ม.	775.00	ตร.ม.	25.00	19,375.00	-	-	19,375.00
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	0.08	ตัน	16,385.00	1,310.80	3,401.00	272.08	1,582.88
	- DB Ø 16 มม. (TIE BAR)	0.24	ตัน	15,464.00	3,711.36	3,401.00	816.24	4,527.60
	- RB Ø 19 มม.	0.04	ตัน	15,014.00	600.56	3,401.00	136.04	736.60
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง	30.00	ม.	18.00	540.00	25.00	750.00	1,290.00
7	แผ่นโฟม	4.17	แผ่น	25.00	104.25	7.50	31.28	135.53
8	แอสฟัลท์	15.50	กก.	25.00	387.50	4.50	69.75	457.25
รวมราคาค่าต้นทุน								337,403.61

ลงชื่อ ลิบเอก..... ประธานกรรมการ

(สงบ โสกา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางนิรันดร์ พินโรสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชาญยุทธ วิษกรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวโสมนีย์ เขียววรรณ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวกฤติยา จังคุนหม)

นักจัดการงานทั่วไป