

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	จากโรงสีชุมชน หมู่ 4 - องค์การบริหารส่วนตำบลบึง หมู่ 11
	บ้านบุ หมู่ 4 ต.บึง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวคอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	๗ พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ตามแบบ อบต.บึง เลขที่ /2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	775.00	ตร.ม.	-	-	5.00	3,875.00	3,875.00
2	งานหินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (หินคลุกนำกลับมาใช้)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานลูกรังรองพื้นทางและไหล่ทาง	23.00	ลบ.ม	204.00	4,692.00	90.00	2,070.00	5,762.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	38.00	ลบ.ม.	406.00	15,428.00	90.00	3,420.00	18,848.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	116.25	ลบ.ม	1,971.00	229,128.75	436.00	50,685.00	279,813.75
6	เหล็กเสริมคอนกรีต							-
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @ 0.20x0.20 ม.	775.00	ตร.ม.	25.00	19,375.00	-	-	19,375.00
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	0.08	คืบ	16,385.00	1,310.80	3,401.00	272.08	1,582.88
	- DB Ø 16 มม. (TIE BAR)	0.24	คืบ	15,464.00	3,711.36	3,401.00	816.24	4,527.60
	- RB Ø 19 มม.	0.04	คืบ	15,014.00	600.56	3,401.00	136.04	736.60
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง	30.00	ม.	18.00	540.00	25.00	750.00	1,290.00
7	แผ่นโฟม	4.17	แผ่น	25.00	104.25	7.50	31.28	135.53
8	แอสฟัลท์	15.50	กก.	25.00	387.50	4.50	69.75	457.25
รวมราคาค่าต้นทุน								337,403.61

ลงชื่อ ประमाणการ

(นายชาญยุทธ วิชาภรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง