

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายดี - บ้านกระสัง บ้านนายดี หมู่ 10 ตำบลบึง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,500 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป คือ

3.1 งานทาง

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 499,500 บาท

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

5.2 บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

5.3 บัญชีรายละเอียดราคากลางก่อสร้าง

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. สิบเอกสงบ โสภา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง	ประธานกรรมการ
2. นางนิรันดร์ พินโธสง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง	กรรมการ
3. นายชาญยุทธ วิชาภรณ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
4. นางสาวโสมนีย์ เขียววรรณ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
5. นางสาวกฤติยา จัดงูเหลือม	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	จากบ้านนายดี หมู่ 10 - บ้านกระสัง หมู่ 6
	บ้านนายดี หมู่ 10 ตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวคอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 925 ตร.ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	๗ พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ตามแบบ อบต.บึง เลขที่ /2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	925.00	ตร.ม.	-	-	5.00	4,625.00	4,625.00
2	งานหินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (หินคลุกนำกลับมาใช้)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานลูกรังรองพื้นทางและไหล่ทาง	27.75	ลบ.ม.	204.00	5,661.00	90.00	2,497.50	8,158.50
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	40.00	ลบ.ม.	406.00	16,240.00	90.00	3,600.00	19,840.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	138.75	ลบ.ม.	1,971.00	273,476.25	436.00	60,495.00	333,971.25
6	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @ 0.20x0.20 ม.	925.00	ตร.ม.	25.00	23,125.00	-	-	23,125.00
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	0.10	คืบ	16,385.00	1,638.50	3,401.00	340.10	1,978.60
	- DB Ø 16 มม. (TIE BAR)	0.29	คืบ	15,464.00	4,484.56	3,401.00	986.29	5,470.85
	- RB Ø 19 มม.	0.04	คืบ	15,014.00	600.56	3,401.00	136.04	736.60
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง	30.00	ม.	18.00	540.00	25.00	750.00	1,290.00
7	แผ่นโฟม	4.00	แผ่น	25.00	100.00	7.50	30.00	130.00
8	แอสฟัลท์	18.50	กก.	25.00	462.50	4.50	83.25	545.75
รวมราคาค่าต้นทุน								399,871.55

ลงชื่อประมาณการ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีรายละเอียดราคากลางก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	จากบ้านขยายดี หมู่ 10 - บ้านกระสัง หมู่ 6
	บ้านขยายดี หมู่ 10 ตำบลบึง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด โครงการ	ขนาดผิวคอนกรีตกว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 925 ตร.ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	๗ พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ตามแบบ อบต.บึง เลขที่ /2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	925.00	ตร.ม.	-	-	5.00	4,625.00	4,625.00
2	งานหินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (หินคลุกนำกลับมาใช้)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานลูกรังรองพื้นทางและไหล่ทาง	27.75	ลบ.ม.	204.00	5,661.00	90.00	2,497.50	8,158.50
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	40.00	ลบ.ม.	406.00	16,240.00	90.00	3,600.00	19,840.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	138.75	ลบ.ม.	1,971.00	273,476.25	436.00	60,495.00	333,971.25
6	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @ 0.20x0.20 ม.	925.00	ตร.ม.	25.00	23,125.00	-	-	23,125.00
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	0.10	ตัน	16,385.00	1,638.50	3,401.00	340.10	1,978.60
	- DB Ø 16 มม. (TIE BAR)	0.29	ตัน	15,464.00	4,484.56	3,401.00	986.29	5,470.85
	- RB Ø 19 มม.	0.04	ตัน	15,014.00	600.56	3,401.00	136.04	736.60
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง	30.00	ม.	18.00	540.00	25.00	750.00	1,290.00
7	แผ่นโฟม	4.00	แผ่น	25.00	100.00	7.50	30.00	130.00
8	แอสฟัลท์	18.50	กก.	25.00	462.50	4.50	83.25	545.75
รวมราคาค่าต้นทุน								399,871.55

ลงชื่อ สิบเอก..... ประธานกรรมการ

(สงบ โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางนิรันดร์ พินไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวโสมนีย์ เขียววรรณ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวกฤติยา จักจุเหลือ)

นักจัดการงานทั่วไป