

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลักระหว่างบ้านห้วยปลอก ถึง บ้านบึงพัฒนา
บ้านห้วยปลอก หมู่ 7 ตำบลบึง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 349,920 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป คือ
 - 3.1 งานทาง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 349,920 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน
 - 5.3 บัญชีรายละเอียดราคากลางก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. สิบเอกสงบ โสภา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง	ประธานกรรมการ
2. นางนิรันดร์ พินโรสง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง	กรรมการ
3. นายชาญยุทธ วิชาภรณ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
4. นางสาวโสมนีย์ เขียววรรณ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
5. นางสาวกฤติยา จิตจุเหลือม	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	สายหลักระหว่าง บ้านห้วยปลอก ถึง บ้านบึงพัฒนา
	บ้านห้วยปลอก หมู่ 7 ตำบลบึง อำเภอนิคมสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวคอนกรีตกว้าง 6 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.

ประมาณการเมื่อวันที่		มิถุนายน พ.ศ.2559		ตามแบบ		อบต.บึง เลขที่		/2559
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	648.00	ตร.ม.	-	-	5.00	3,240.00	3,240.00
2	งานหินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (หินคลุกนำกลับมาใช้)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานลูกรังรองพื้นทางและไหล่ทาง	16.20	ลบ.ม	204.00	3,304.80	90.00	1,458.00	4,762.80
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	32.40	ลบ.ม.	400.00	12,960.00	90.00	2,916.00	15,876.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	98.00	ลบ.ม	1,900.00	186,200.00	436.00	42,728.00	228,928.00
6	เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม.@0.20x0.20 ม.	648.00	ตร.ม.	25.00	16,200.00	-	-	16,200.00
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	0.07	คัน	16,385.00	1,146.95	3,401.00	238.07	1,385.02
	- DB Ø 16 มม. (TIE BAR)	0.17	คัน	15,464.00	2,628.88	3,401.00	578.17	3,207.05
	- RB Ø 19 มม.	0.04	คัน	15,014.00	600.56	3,401.00	136.04	736.60
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง	54.00	ม.	18.00	972.00	25.00	1,350.00	2,322.00
8	แผ่นโฟม	3.75	แผ่น	25.00	93.75	7.50	28.13	121.88
9	แอสฟัลท์	12.96	กก.	25.00	324.00	4.50	58.32	382.32
รวมราคาค่าต้นทุน								277,161.67

ลงชื่อประมาณการ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีรายละเอียดราคากลางก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ	สายหลักระหว่าง บ้านห้วยปลอก ถึง บ้านบึงพัฒนา บ้านห้วยปลอก หมู่ 7 ตำบลบึง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวคอนกรีตกว้าง 6 เมตร ยาว 108 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.

ประมาณการเมื่อวันที่		มิถุนายน พ.ศ.2559		ตามแบบ		อบต.บึง เลขที่		/2559
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	648.00	ตร.ม.	-	-	5.00	3,240.00	3,240.00
2	งานหินคลุกพื้นทางบดอัดแน่น S.P.D. 95% (หินคลุกนำกลับมาใช้)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3	งานลูกรังรองพื้นทางและไหล่ทาง	16.20	ลบ.ม.	204.00	3,304.80	90.00	1,458.00	4,762.80
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	32.40	ลบ.ม.	400.00	12,960.00	90.00	2,916.00	15,876.00
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2)	98.00	ลบ.ม.	1,900.00	186,200.00	436.00	42,728.00	228,928.00
6	เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-
	- Wire Mesh Ø 3.8 มม. @ 0.20x0.20 ม.	648.00	ตร.ม.	25.00	16,200.00	-	-	16,200.00
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	0.07	คัน	16,385.00	1,146.95	3,401.00	238.07	1,385.02
	- DB Ø 16 มม. (TIE BAR)	0.17	คัน	15,464.00	2,628.88	3,401.00	578.17	3,207.05
	- RB Ø 19 มม.	0.04	คัน	15,014.00	600.56	3,401.00	136.04	736.60
7	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 2 ครั้ง	54.00	ม.	18.00	972.00	25.00	1,350.00	2,322.00
8	แผ่นโฟม	3.75	แผ่น	25.00	93.75	7.50	28.13	121.88
9	แอสฟัลท์	12.96	กก.	25.00	324.00	4.50	58.32	382.32
รวมราคาค่าต้นทุน								277,161.67

ลงชื่อ สิบเอก..... ประธานกรรมการ

(สงบ โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางนิรันดร์ พินไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวโสมนีย์ เขียววรรณ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวกฤติยา จัตุรงเกลี่ยม)

นักจัดการงานทั่วไป

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบึง				
ประเภท	งานทาง				
เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึง				
สถานที่ดำเนินการ	สายหลักระหว่าง บ้านห้วยปลอก ถึง บ้านบึงพัฒนา				
	บ้านห้วยปลอก หมู่ 7 ตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึง				
ตามแบบ	อบต.บึง				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อวันที่	มิถุนายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	277,161.67	1.2726	352,715.94	
	ป้ายโครงการ				ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			352,715.94	เนื่องจากราคาคอนกรีต เพิ่มขึ้นตามราคาพาณิชย์ จังหวัด
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างตามที่สภา ฯ อนุมัติเพียง			349,920.00	
	ตัวอักษร	(-สามแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)			

รวมพื้นที่/ปริมาตร 648.00 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย ตร.ม. ละ 540 บาท

ผู้ประมาณการ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ส.อ.

(สงบบ โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจสอบ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

.....

(นายศักดิ์ชาย ไทกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง