

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกสระวัดขนายดีพร้อมวางท่อ บ้านขนายดี หมู่ 10 ตำบลบึง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 126,422 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป คือ
 - 3.1 งานทาง
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 126,422 บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน
 - 5.3 บัญชีรายละเอียดราคากลางก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. สิบเอกสงบ โสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง ประธานกรรมการ
 2. นางนิรันดร์ พินโรสง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง กรรมการ
 3. นายชาญยุทธ วิชาภรณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 4. นางสาวโสมนีย์ เขียววรรณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
 5. นางสาวกฤติยา จิตจุเหลือม นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานชลประทาน
โครงการ	ขุดลอกสระวัดขนายดีพร้อมวางท่อ
สถานที่ดำเนินการ	บ้านขนายดี หมู่ 10 ตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 2,700 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1,00 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่อและยาแนว
ประมาณการเมื่อวันที่	9 มิถุนายน 2559 ตามแบบ อบต.บึง เลขที่ /2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ปริมาตรดิน	2,700.00	ลบ.ม.	23.57	63,639.00	-	-	63,639.00
2	ท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	20.00	ท่อน	1,357.00	27,140.00	-	-	27,140.00
3	คอนกรีตรองรับท่อและยาแนวท่อพร้อม ค่าแรงวางท่อ คสล.ฯ	1.00	งาน	10,482.00	10,482.00	-	-	10,482.00
รวมราคาค่าต้นทุน								101,261.00

ลงชื่อประมาณการ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีรายละเอียดราคากลางก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานชลประทาน
โครงการ	ขุดลอกสระวัดขนายดีพร้อมวางท่อ
สถานที่ดำเนินการ	บ้านขนายดี หมู่ 10 ตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 2,700 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองรับท่อและยาแนว
ประมาณการเมื่อวันที่	9 มิถุนายน 2559
	ตามแบบ อบต.บึง เลขที่ /2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ปริมาตรดิน	2,700.00	ลบ.ม.	23.57	63,639.00	-	-	63,639.00
2	ท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร	20.00	ท่อน	1,357.00	27,140.00	-	-	27,140.00
3	คอนกรีตรองรับท่อและยาแนวท่อพร้อม ค่าแรงวางท่อ คสล. ๑	1.00	งาน	10,482.00	10,482.00	-	-	10,482.00
รวมราคาค่าต้นทุน								101,261.00

ลงชื่อ สิบเอก..... ประธานกรรมการ

(สงบ โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางนิรันดร์ พินโรสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวโสมนีย์ เขียววรรณ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวกฤติยา จัตุเหลื่อม)

นักจัดการงานทั่วไป

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบึง				
ประเภท	ชุดลอกสระวัดขนายคิพร้อมวางท่อ				
เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึง				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านขนายคิ หมู่ 10 ตำบลบึง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึง				
ตามแบบ	อบต.บึง				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อวันที่	9 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	101,261.00	1.2726	128,864.75	
	พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด			-	ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			128,864.75	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างตามที่สภา ฯ อนุมัติเพียง			126,422.00	
	ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน-)			

รวมพื้นที่/ปริมาตร

ตร.ม.

ราคาเฉลี่ย ตร.ม. ละ

บาท

ผู้ประมาณการ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

ส.อ.

(สงบ โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจสอบ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายศักดิ์ชาย ไทกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง