

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาตาปู – ฝายบ้านขามโนนสันติ บ้านขามโนนสันติ หมู่ 9
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 99,000 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 194 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.30 เมตร (ตามสภาพ)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 99,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. สิบเอกสงบ โสภา	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง	ประธานกรรมการ
2. นางนิรันดร์ พินไธสง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง	กรรมการ
3. นายชาญยุทธ วิชาภรณ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
4.นางสาวโสมนีย์ เขียววรรณ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
5.นางสาวกฤติยา จัดดูเหลือ	นักจัดการงานทั่วไป รัชก.หน.สป	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาตาปู - ฝายบ้านขามโนนสันติ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 194 ตร.ม.

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.30 เมตร ตามสภาพ

สถานที่ บ้านขามโนนสันติ หมู่ 9 ตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)		
1	งานกรุยทางถางป่า	-	ตร.ม.	-	-	-	
2	ดินเดิมปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น	194.00	ตร.ม.	-	3.60	698.40	
3	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	18.05	-	
4	งานดินถม	-	ลบ.ม.	-	94.89	-	
5	งานทรายรองพื้น	9.70	ลบ.ม.	406.54	99.00	4,903.74	
6	งานคอนกรีต ค.2	29.10	ลบ.ม.	1,908.88	306.00	64,453.01	
7	งานเหล็กเสริม						
	7.1 Dowel Bar (RB 19 mm)	0.02691	ตัน	20,439.81	2,000.00	603.86	
	7.2 Tie Bar (DB 16 mm)	-	ตัน	-	-	-	
	7.3 Wire mesh dia 4 mm.@ 10x30 cm.	194.00	ตร.ม.	25.00	-	4,850.00	
8	กระดาชานอ้อยขุบน้ำมัน	-	แผ่น	-	-	-	
9	แอสฟัลท์อุดรอยต่อท่อ	15.52	ลิตร	45.00	-	698.40	
10	งานไม้แบบค้ำยันเวียน 2 ครั้ง	7.28	ตร.ม.	15.26	90.00	766.29	
11	ลูกรังรองพื้นทางและไหล่ทาง	4.00	ลบ.ม.	100.00	-	400.00	
12	แผ่นพลาสติกกว้าง 1.20 ม. หนา 0.07 มม.	18.00	แผ่น	10.00	-	180.00	
	รวมค่างานต้นทุน					77,553.69	บาท

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาตาปู - ฝายบ้านขามโนนสันติ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 194 ตร.ม.

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0-0.30 เมตร ตามสภาพ

สถานที่ บ้านขามโนนสันติ หมู่ 9 ตำบลบึง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

แบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบึง (อ้างอิง แบบมาตรฐาน) จำนวน.....แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน.....¹แผ่นประมาณการเมื่อ วันที่.....¹⁹ตุลาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	77,553.69	1.3624	105,659.15	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				105,659.15	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			99,000.00	
(ตัวอักษร)		(เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(สิบเอกสงบ โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....เสนอ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนิรันดร์ พันไธสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(สิบเอกสงบ โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชาญยุทธ วิชากรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวโสมนีย์ เขียววรรณ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกฤติยา จัตุเหลื่อม)

นักจัดการงานทั่วไป รัชก.พ.น.สำนักปลัด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

25 ต.ค 61